Aktuelle Informationen zum Ausbau der B5

19. Mai 2017

Die Durchführung von Großraum- und Schwertransporte im Baustellenbereich der B5

Es ist geplant, im zukünftigen Baustellenbereichen der B5 die Trennung der beiden Fahrspuren in der Baustelle durch eine Markierung mit gelber Farbe zu kennzeichnen. Diese wird als Doppelstrich in der Mitte ausgeführt.

Vorteile dieser Variante gegenüber sogenannten Leitschwellen:

- Keine Begrenzung in der Tiefe über der Fahrbahn für Großraum- und Schwertransporte,
- Keine Begrenzung in der zweispurigen Nutzung z.B. infolge von Großraum- und Schwertransporten, die über die Breite der Fahrspuren hinausgehen und
- Keine Einschränkungen beim Winterdienst.

Spurbreiten, Länge der Transporte und Ladungsbreiten:

geplant sind folgende Breiten:

- Asphaltbreite ca. 6 m, d. h. ca. 3 m pro Fahrtrichtung
- Abmessungen der Transporte: ggf. Einschränkung durch Brückenbauwerke und Behelfsumfahrungen.

Die Nutzung beider Fahrspuren setzt eine Sperrung des Verkehrs für die zweite Fahrspur voraus.

Sammeltransporte:

Zur leichteren Durchführung von Großraum- und Schwertransporten im Baustellenbereich könnten in Zusammenarbeit mit der zukünftigen Erlaubnis- und Genehmigungsbehörde des Landesbetriebes Straßenbau und Verkehr des Landes Schleswig-Holstein (LBV-SH) Großraum- und Schwertransporte als Sammeltransporte organisiert werden. Interessierte Unternehmen werden gebeten, Kontakt mit Roy Kühnast (kuehnast@egeb.de; Tel.: 04921-4030-2853) aufzunehmen.

Bei Sperrung der Strecke sowie Überschreitung der Maße:

Nutzung der ausgeschilderten Umleitungsstrecke von Brunsbüttel über die B5 in Richtung Meldorf und weiter in Richtung A 23 und umgekehrt.

Weitere Umleitungsstrecke:

Der Bauablauf der Maßnahme B 5 wurde vom LBV-SH so geplant, dass die Anschlussstelle (AS) Dammfleth offen bleibt (tageweise baubedingte Sperrungen möglich). Damit kann eine weitere Umleitung angeboten werden.

Die Strecke führt über die AS Dammfleth weiter über die L136, die L170 zur B431 Glückstadt und weiter über die L 119 Ortsumgehung Krempe und L112 zur A23 (AS Hohenfelde).